



工事用エレベータ HCE-500D仕様	
積載荷重	500kg (7人)
昇降速度	30/36m/min 50/60Hz
電動機	5.5kw×2台
操作方法	ケージ内：レバー操作
	上下階：押しボタン自動呼び出し
ケージ内寸法	1. 3m×1m×2.2m
床面積	1. 3m <sup>2</sup>
揚程	MAX 200M
駆動方式	ラック&ピニオン方式
安全装置	ガバナ式メカニカルブレーキ
	上下ファイナルリミットスイッチ
	各ドアリミットスイッチ
	パuffersプリング
電 源	AC200/220V, 60Hz, 3φ

