



MES-750B型 工事用エレベータ	
主 要 仕 様	
積 載 荷 重	750Kg (定員11人)
ケージ内寸法	1000W×1600L
床 面 積	1.6m ² (有効)
昇 降 揚 程	MAX 100m
昇 降 速 度	15m/min
昇降駆動方式	ラックギヤー方式
昇降用電動機	5.5kw×4P 電動機×1台
運 転 方 式	ケージ内各階指定押し如操作・ケージ外
	呼び戻し押し如方式の自動運転
停 止 階	各 階
壁つなぎ間隔	MAX 7m
安 全 装 置	ガバナ式非常ブレーキ
	制動ブレーキ
	上下限リミットスイッチ
	扉インターロック装置
	下限バッファ装置
	非常停止押し如 インターホン
電 源 動 力 用 制 御 用	AC220V 60Hz 3相
	AC110V 60Hz

番 号	名 称
(1)	ガイドレール
(2)	ラックギヤー
(3)	ベースフレーム
(4)	バッファ
(5)	ケージ
(6)	ガイドローラ (1)
(7)	ガイドローラ (2)
(8)	ガイドローラ (3)
(9)	昇降駆動部
(10)	ガバナブレーキ
(11)	ケーブルケージ
(12)	ケーブル吊りフレーム
(13)	ケーブル張り止めフレーム
(14)	ケーブル
(15)	地上側扉
(16)	ケージ用扉
(17)	躯体側各階扉
(18)	地上開閉
(19)	壁つなぎ
(20)	ケージ用扉ロック開放装置
(21)	各階扉ロック開放装置
(22)	手摺
(23)	昇降用リミットカム
(24)	ケージ内操作盤 (インターホン付)
(25)	地上中継箱
(26)	地上側インターホン
(27)	呼戻し紐
(28)	単管 (φ48・6)